

## مراحل مربوط به نظارت تأسیسات مکانیکی

برای کلیه ساختمانها	
میزان پیشرفت	مراحل پیشرفت نظارت مکانیک
۲	ارزیابی محل و جانمایی چاهها و داکتها و محل نصب منابع آب و پمپها و کولر و تجهیزات
۱۲	ارزیابی مصالح و اجرای لوله کشی فاضلاب و آب سرد و گرم
۱۲	لوله کشی سیستم سرمایش و گرمایش
۹	لوله کشی سیستم آتش نشانی و تست
۳	نصب تجهیزات سیستم آتش نشانی
۷	نظارت بر نصب کانالهای هوا و برگشت و تخلیه هوای آلوده
۳	جانمایی دودکشها
۱۰	تست لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب و ساپورتها
۱۰	تست سیستم سرمایش و گرمایش
۱۰	نصب تجهیزات و تست نهایی سیستم گرمایش و سرمایش
۱۰	نصب شیرآلات و تست نهایی لوله کشی سرد و گرم
۷	نصب منابع آب و تست پمپها
۵	بازدید، تهیه گزارش پایانی و اظهار نظر در فرم اطلاعات

تذکر: در صورت اتمام پروژه و نیاز به تمدید قرارداد با احتساب درصد ردیف آخر (بازدید، تهیه گزارش پایانی و اظهار نظر در فرم اطلاعات) از روش ذیل استفاده گردد:

(مترائ کل \* درصد باقیمانده \* تعرفه یک دوره قبل) - (مترائ کل \* درصد باقیمانده \* تعرفه روز) = مبلغ تمدید در صورت اتمام پروژه و احتساب ردیف آخر